Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Марий Эл

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«11» апреля 2024 г.

Регистрационный № 12-08-2024-005884

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное Бюджетное Учреждение РМЭ "Волжская центральная городская больница"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ "ВОЛЖСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1121224001470 ИНН: 1216029597

Место нахождения объекта защиты:

425030, Респ Марий Эл, р-н Волжский, п Кичиер, ул Лесная, Дом 12

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1991

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов |
| 1.4. | Высота здания, м | 5 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 2478 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 7805 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | АН повышенная взрывопожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | СПС. СОУЭ 3-го типа. Система пожаротушения не требуется. Внутренний водопровод – 1 струи по 2,5 л/с. ПГ (пожарные гидранты) расположены на тупиковой местной сети водопровода от водонапорной башни. Противодымная вентиляция не требуется. |
| | | |
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) | |

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Согласно п.1 ст.6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ, пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий: 1) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в нормативных документах по пожарной безопасности, указанных в пункте 1 части 3 статьи 4 настоящего Федерального закона; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 3) выполнены требования пожарной безопасности, содержащиеся в специальных технических условиях, отражающих специфику обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений и содержащих комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованных в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 4) выполнены требования пожарной

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

безопасности, содержащиеся в стандарте организации, который согласован в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности; 5) результаты исследований, расчетов и (или) испытаний подтверждают обеспечение пожарной безопасности объекта защиты в соответствии с частью 7 настоящей статьи: Порядок проведения расчетов по оценке пожарного риска определяется нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами по пожарной безопасности (ч.7 ст.6 ФЗ-123). На объекте: Государственное Бюджетное Учреждение РМЭ «Волжская центральная городская больница» (ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ»). «Лечебный корпус» Литер «А2» расположенном по адресу Республика Марий Эл, Волжский район, п. Кичиер, ул. Лесная, 12, выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно: Не выполнены требования по предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности №7/1 от 24.03.2023 г. ОНД и ПР городского округа «Город Волжск» и Волжского муниципального района., а именно: Пункт 1 предписания - Согласно, «о» п. 16 о) ППР РФ, утвержденным постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст.5, ч. 3, ст.80, ст.51, ч.1. ч.2, ч.5 ст.52, ФЗ-123 изменения объемно-планировочных решений (в том числе устройство перегородок, проемов, изменение функционального назначения) в помещении актового зала убрана перегородка (между поз. 13 и поз.14 2 этаж технического паспорта) и выполнен проем в коридор (поз. 3 2 этаж технического паспорта ) (изменения объемно-планировочных решений коридора). Фактически: - в помещении актового зала убрана перегородка (между поз. 13 и поз.14 2 этаж технического паспорта) и выполнен проем в коридор (поз. 3 2 этаж технического паспорта ) Расчетом пожарного риска снимается. Пункт 8 предписания - Согласно, ст.5, ч. 1, ст.6. ч. 3 ст.4, ч.4 ст.4, ч.2 ст.53 ФЗ-123; п.13 приказ ФАТР; п.4.2.19 СП 1.13130.2020; (п.1.110 СНиП 2.08.02-89*) - Из актового зала ширина эвакуационных выхода (поз.14 2-ой этаж технического паспорта) менее 1,2 м. (фактически 0,78 м. до 0,79 м.) Фактически: - Из актового зала ширина эвакуационных выхода (поз.14 2-ой этаж технического паспорта) менее 1,2 м. (фактически 0,78 м. до 0,79 м.) - ширина эвакуационного выхода дверь установлена шириной 1,2 м. при расчете использовалась ширина 1,2 м. Расчетом пожарного риска снимается. Пункт 10 предписания - Согласно, ст.5, п.1 ч.1 ст.6, ч.3 ст.4, ч.4 ст.4, ч.2 ст.53, ч.19 ст.88 ФЗ-123 п. 13 приказ ФАТР; п.4.4.1 «а» СП 1.13130.2020 (п.1.96 СНиП 2.08.02-89*) Ширина лестничных маршей поз.1 (2 этаж технического паспорта) составляет менее 1,35 м. (фактически от 1,14). Фактически: - Ширина лестничных маршей поз.1 (2 этаж технического паспорта) составляет менее 1,35 м. (фактически от 1,14). при расчете ширина лестничного марша составляет 1,14 м. Расчетом пожарного риска снимается. Пункт 14 предписания. - Согласно ст.5 п.1 ч.1 ст.6, ч.3 и ч.4 ст.4, п.6 ч. 14 ст.89, ч.19 ст.88, ч.1 и ч.2 ст.53 ФЗ-123; (п.1,97 СНиП 2.08.02-89*) Пути эвакуации со второго этажа предусмотрены по лестнице (поз.1 2 этаж технического паспорта) с учетом ее сообщения с подвальным (подземным) этажом. Фактически: - Пути эвакуации со второго этажа предусмотрены по лестнице (поз.1 2 этаж технического паспорта) с учетом ее сообщения с подвальным (подземным) этажом. (при эвакуации не учитывается). Согласно п.7.9.2 СП

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.13130.2020, при наличии в здании стационара открытые лестницы не допускается считать эвакуационными. При расчете данная лестница не является эвакуационным путем, блокируется. Расчетом пожарного риска снимается. Пункт 15 предписания. - Согласно ст.5 п.1 ч.1 ст.6, ч.3 и ч.4 ст.4, п.3 ч. 14 ст.89 ФЗ-123; п. 13 приказ ФАТР; п.4.2.6 СП 1.13130.2020 (п.4.3 СНиП 2.01.02-85) помещения на 2 этаже не обеспечены вторыми эвакуационными выходами с этажа, учитывая, что эвакуационные пути не должны проходить через помещение, в котором расположена лестница 2 типа не являющаяся эвакуационной Фактически: - помещения на 2 этаже не обеспечены вторыми эвакуационными выходами с этажа, учитывая, что эвакуационные пути не должны проходить через помещение, в котором расположена лестница 2 типа не являющаяся эвакуационной (при эвакуации не учитывается). Согласно п.7.9.2 СП 1.13130.2020, при наличии в здании стационара открытые лестницы не допускается считать эвакуационными. При расчете данная лестница не является эвакуационным путем, блокируется. Расчетом пожарного риска снимается. В результате определения расчетных величин индивидуального пожарного риска установлено, что объект: Государственное Бюджетное Учреждение РМЭ «Волжская центральная городская больница» (ГБУ РМЭ «Волжская ЦГБ»), «Лечебный корпус» Литер «А2» расположенном по адресу Республика Марий Эл, Волжский район, п. Кичиер, ул. Лесная, 12 имеет такое объемно-планировочное и организационно-техническое исполнение, что индивидуальный пожарный риск здании не превышает значение одной миллионной в год при размещении отдельного человека в наиболее удаленной от выхода из здания и сооружения, а именно: R = 1,938 · 10-7 год-1 (п.1 ст.79 ФЗ-123). В соответствии с этим, согласно ч.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» вышеуказанные отступления от требований пожарной безопасности подтверждаются расчетом пожарного риска. Таким образом, на проектируемом объекте, согласно ч.1 п.1 ст.6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ пожарная безопасность считается обеспеченной.

| | |
|---|---|
| 3. | **Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |

Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4. | **Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты** | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | защиты | |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст.69 ФЗ-123; п.4.3, п.4.4 - п.4.6, п.4.11, п.4.12, п.4.14, п.4.15 табл.1, п.6.11.2 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 68 ФЗ-123; гл.3, п.4.1 - п.4.5, п.5.2, п.5.3, п.5.17, п.6.1, п.6.3, п.6.4, п.8.1, п.8.5, п.8.6, п.8.8 - п.8.10, п.8.12 - п.8.14, п.11.1, п.11.2, табл.2 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | ст.90 ФЗ-123; п.8.1, п.8.6 - п.8.9, п.8.10, п.8.13, п.8.15 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст.4, ст.6_1, ст.10, ст.28 - ст.32, ст.34 - ст.40, ст.57 - ст.59, ФЗ-123; гл.3, п.5.2.1- 5.2.4, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.2, п.5.3.4 - п.5.3.6, п.5.4.1 - п.5.4.5, п.5.4.16, п.5.4.18, гл.6, п.6.7.11, п.6.7.19 СП 2.13130.2020; гл.3, п.4.1, п.4.2, п.4.20, п.5.1.2, п.5.5.6, п.5.5.7 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст. 52, ст.53, ст.89 ФЗ-123; гл.4.1, гл.4.2, гл.4.3, п.9.1.1 – п.9.1.4 СП 1.13130.2020 | Не выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст.76, ч.1 ст.80, ст.90 ФЗ-123; п.7.1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | п.7.2, п.7,3, п.8.5 СП 7.13130.2013; п.9 табл.А.1, приложение А СП 5.13130.2009; п.3.3, п.3.5, п.4.8, п.3 табл.2, п.5.3 СП 3.13130.2009; п.7.6, табл.7.1 СП 10.13130.2020; п.5.2, табл.2, п.8.4, гл. 3, п.4.1-4.5, п.5.2, табл.2, п.5.17, п.6.4, п.8.5, п.8.9, п.8.12-п.8.14 СП 8.13130.2020 | Не выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и | ст.54 ФЗ-123; п.13.3.1, п.13.3.2, | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п.13.3.6 - 13.3.8, п.13.3.11 СП 5.13130.2009 | |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п.1-п.5, п.9-18, п.23, п.25 – п.28, п.30 – п.33, п.35 - п.37, п.41 - п.45, п.48 - п.52, п.54 - п.56, п.60, п.65, п.66, п.72, п.73, п.392-394, п.395-п.409, п.413 гл. XIX, прил.1, прил.2, прил. 5 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.