Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Алтайскому краю
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«30» января 2024 г.
Регистрационный № 22-08-2024-001121

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственно-складская база по адресу: г. Новоалтайск, ул. Октябренок, 68. II этап строительства. Здание склада.
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " КОЛЬЦО "
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022200894187 ИНН: 2221033777

Место нахождения объекта защиты:
658087, край. Алтайский, г. Новоалтайск, ул. Октябренок, зд. 68

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
17.10.2012
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	13500

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.6.	Объем здания, куб. м	389404
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Системы противодымной вентиляции выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона № 123-ФЗ и СП 7.13130.2009. Объект оборудован автоматической водяной установкой пожаротушения. Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией адресно-аналогового типа. На объекте установлена система оповещения и управления эвакуацией людей о пожаре в зоне складов 1-го типа, в административно-бытовых помещениях и столовой 3-го типа. Обеспечен минимальный расход воды для струи пожарного крана - не менее 5 л/с, при числе пожарных струй не менее двух. Расход воды на наружное пожаротушение объекта принят 40л/с. На территории предприятия имеется пожарный резервуар.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Qв=6,036х10-7год-1 < Qвн=10-6год-1 Расчет пожарного риска проводился ООО		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

«Сибирь-Аудит». «Техническое заключение по оценке пожарного риска» 2020г.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
2 318 407 275 руб. 00 коп. Договор № 2329В99001616 от 29.08.2023г			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	таб.1, СП 4.13130.2009	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	таб.3, СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.8.6, п.8.8, СП 4.13130.2009	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п. 6.1.1-6.1.3; 6.2.1, п.6.7.1 СП 2.13130.2009; таб.21,таб.22 ФЗ 123; п.: 5.1- 5.61, СП 56.13330.2009	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.89, ФЗ 123; СП 1.13130.2009 п.п. 4.1.3, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 8.3.1-7.2.2-7.2.5; 9.1.1-9.1.8, 9.2.1-9.2.15	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.6.2.1-6.2.19, п.7.1- п.7.3, п.7.13 СП 4.13130.2009	Выполняется
4.7.	Системы	п.6.1, п.7.1, п.7.2 СП7.13130.2009;	Выполняется

	противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.: 13.1.11, 13.1.12, 13.2.2, 13.3.2, 13.3.4, 13.3.6, 13.3.8, 13.3.12, 13.4.1, 13.13.1-13.13.3, 13.14.1, 13.14.2, 13.14.4, 13.14.5, 13.14.6, 13.14.7, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.11, 13.14.12, 13.14.13, 13.15.2, 13.15.3, 13.15.4, 13.15.12, 13.15.13, 14.1, 14.3, 15.1, 15.5, приложение А., СП 5.13130.2009 п.п: 3.3, 3.4, 3.5, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, табл. 1, табл. 2 СП 3.13130.2009. Проектирование автоматических установок водяного пожаротушения с применением оросительных СОБР в высотных складах. Специальные технические условия, разработаны ЗАО «ПО Спецавтоматика» г. Бийск в 2009 году и согласованы письмом Ф1 V ВНИИПО МЧС России от 01.10.2009 № 12-3-03/4578 и письмом УГПН МЧС России от 25.01.2010 № 19-2-2-402.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	п.7 статьи 83, пункта 9 статьи 85 ФЗ 123, п.п. 13.14.5 - 13.14.13, разделов 14 и 15 СП 5.13130.2009, п. 7.19 СП 5.13130.2009, п. таб.2 СП 10.13130.2009.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	п.: 2, 3, 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 23, 26, 36, 37, 41, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 121- 127, 286-288, 293 ППР «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» (утвержденные постановлением	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		правительства РФ № 1479 от 16.09.2020); п.: 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32, 4.1.33, 4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1- 4.3.16, 4.4.1- 4.4.21, 4.5.1- 4.5.4, приложения А, Г, СП 9.13130.2009	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.