Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«05» мая 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-007061

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание МАДОУ ЦРР д/с № 71

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 71

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1023900767692 ИНН: 3905015270

Место нахождения объекта защиты:

236022, обл Калининградская, г Калининград, ул Гостиная, Дом 9

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.1945

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1241
1.6.	Объем здания, куб. м	5260
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС, СОУЭ 3-го типа, ВПВ.
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Величина индивидуального пожарного риска на объекте защиты не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части I статьи 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 года №123). Значение индивидуального пожарного риска 8,016*10^-7*год^-1! Отчет об оценке пожарного риска от 2022 года, выполненный ИП Руднев В.Г.(Приложение № 1 к настоящей декларации пожарной безопасности). Комплекс дополнительных мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности согласно расчета по оценке пожарного риска: - выходы из помещений, ведущие в общие коридоры здания (за исключением санитарных узлов), а также двери лестничных клеток должны быть оборудованы устройствами для самозакрывания и уплотнениями в притворах. - технические системы противопожарной защиты должны находиться работоспособном состоянии.		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте**	

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	часть 1 статьи 69 ФЗ № 123; пункты 4.1 , таблица №1 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	статья 62, части 1-3 статьи 69 ФЗ № 123; часть 5 (таблицы 1,2), пункты 10.1, 10.4 СП 8.13130.2020.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 8.1, 8.11, 8.1.2, 8.1.4-8.1.6, 8.1.8, 8.1.14 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	статьи 6.1, 29, 30-32, 57, 82-85, 87-91, 103, 134 (пункты 1-3, 6, 7), 137 (пункты 1, 2), таблицы 21, 22, 24, 28 ФЗ № 123; пункт 25 ППР РФ; пункты 4.1, 5.2.3, 5.2.5, 6.7.10, таблица 6.12 СП 2.13130.2020; пункты 4.1-4.3 (таблица 1), 4.4, 4.20, 5.1.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.6, 7.1, 7.7 СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	статьи 53, 89, 134 ФЗ № 123; пункты 4.1.2, 4.2.2, 4.2.8, 4.2.9, 4.2.13-4.2.15, 4.2.17 - 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.12, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6-4.4.8, 5.1.1-5.1.3, таблица1 СП 1.13130.2020. выполняется за исключением: - пунктов 5.1.3, 4.2.7, 4.2.11 СП 1.13130.2020 (правое крыло подвального этажа здания не имеет двух эвакуационных выходов, соответствующих требованиям, предъявляемым к эвакуационным) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1; - пункта	Выполняется

		5.1.4 СП 1.13130.2020; (Ширина эвакуационных выходов из помещений и здания (при числе эвакуирующихся более 15 человек) менее 1,2м) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1; - пункт 4.4.1 СП 1.13130.2020 (ширина путей эвакуации по лестницам в лестничных клетках составляет менее 1,35м) — обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1; - пунктов 5.1.2, 4.3.4 СП 1.13130.2020 (при двустороннем расположении дверей, открывающихся из помещений в коридор ширина эвакуационного пути по коридору составляет менее 1,2м) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1; - пункта 4.2.21 СП 1.13130.2020 (перед наружными дверями (эвакуационными выходами) ширина горизонтальных входных площадок составляет менее 1,5 ширины полотен наружных дверей) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1; - пункта 5.1.3 СП 1.13130.2020 помещение № 10 (спальня) второго этажа здания не имеет второго эвакуационного выхода - обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1; - пункта 4.2.16 СП 1.13130.2020 (эвакуационные выходы расположены не рассредоточено) - обосновано расчетом по оценке пожарного риска Приложение №1.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	статья 90 ФЗ № 123; пункты 7.1, 7.7, 7.19, 8.1 СП 4.13130.2013.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	статьи 54, 60, 62, 83, 84 ФЗ № 123; пункты 4.1, 4.3, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5, таблицы № 1, № 2 СП 3.13130.2009; пункты 5.2, 5.4, 5.10 -5.14, 6.1.1, 6.1.2, 6.1.4, 6.1.6, 7.2.1, 7.2.4, таблица А1 СП 484.1311500.2020; пункты 4.3, 4.4, таблицы № 1, № 3 СП 486.1311500.2020; часть 5 таблица № 2; пункт 10.1, 10.2, 10.4 СП 8.13130.2020; пункты 7.1-7.3 СП 7.13130.2013.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статьи 21, 81-84 ФЗ № 123; пункты 6.1, 6.2, 6.4, 6.6-6.8 СП 6.13130.2021.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	статьи 4-6, 48-117 ФЗ № 123; пункты 2-5, 10-52, 54-57, 60, 65-67, 69, 71-73, 77-79, 103-105, 107-110, 121-163, 286-294, 297-299, 308-333, 337-372, 392-413 ППР РФ.	Выполняется