Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Калининградской области

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«26» октября 2023 г.

Регистрационный № 39-08-2023-017915

# ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Акционерное общество "Экопэт"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКОПЭТ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1073905013071 ИНН: 3904087321

Место нахождения объекта защиты:

236013, обл Калининградская, г Калининград, ш Балтийское, Дом 123

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|---|---|---|
| 1. | **Характеристика объекта защиты** | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | С0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов |
| 1.4. | Высота здания, м | 11 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека | 4323 |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | |
|---|---|---|
| | здания, кв. м | |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 15784 |
| 1.7. | Количество этажей | 4 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | Автоматическая установка пожарной сигнализации; модульная автоматическая установка газового пожаротушения; система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа; наружный противопожарный водопровод. |

| | |
|---|---|
| 2. | **<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |

Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Расчётная величина пожарного риска составляет 7,2*10-7 (допустимое значение 1 * 10-6 год-1 ), при выполнении следующего дополнительного мероприятия: 1. обеспечить исправность (работоспособность) следующих дверных полотен с устройствами для самозакрывания согласно планам соответствующих этажей здания, приведённым в приложении №З : 1 этаж: двери №№З, 31; 2 этаж: двери №№80, 101, 108, 109; З этаж: двери №№1, 135, 143, 145; 4 этаж: двери №№ 176;185.

| | |
|---|---|
| 3. | **<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) |

Ущерб имуществу третьих лиц от пожара не предполагается.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

| Наименование противопожарного | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов | Сведения о выполнении |
|---|---|---|

| | мероприятия | по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | выполняется/не выполняется |
|---|---|---|---|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ч. 1 ст. 69 Федерального закона от 22.07.2008 №123 ФЗ; п. 4.3 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 62 Федерального закона от 22.07.2008 №123 ФЗ; п. 5.2 СП 8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники | п. 1 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 №123 ФЗ; п.п. 8.1.1-8.1.8 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст. 29, ч. 2 ст. 30, ч. 2 ст. 31, ст.ст. 57,58, ч.ч. 1, 2, 5, 6, 1 1 ст. 87, табл. 21, 22 Федерального закона от 22.07.2008 .№123ФЗ; п. 5.6.4 СП 4.1.3130.2013; п. 5.2.3, 5.2.7 СП 2.13130.2020 | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст. 5, п.п. 1-6, 9, 11 ст. 52, ч.ч. 1-3 ст. 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 №12З ФЗ; п.п. 4.1.2, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22,4.3.2, 4.3.3, 4.4.2, 4.4.3, подп. «в», п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 выполняется (не выполняется в части геометрических параметров эвакуационных путей и выходов) | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ч.1 ст. 80 Федерального закона от 22.07.2008 №12З ФЗ | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления | ст. 54, ч. 1, п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, п.п. 1, 4, 5, 6 ч. 1, ч.ч. 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11 ст. 84, ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.п. 4.1-4.4, 4.8, п. 38 табл. З сп 484.1311500.2020 п.п. 6, 7 сп 3.13130.2009•, п.5.2 СП | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 8.13130.2020 выполняется (не выполняется в части обеспечения здания системой вытяжной противодымной вентиляции) | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | п. 1, 2, 3, 5 ст. 59, Ч. Ч. 1-4, 7-9 СТ. 82, ч.ч. 1-6, 9, 10 ст. 83, ст. 103, ч.ч. 1, 2, 4 ст.104 Федерального закона от 22.07.2008 .№123 ФЗ; п. 7.1.3 СП 484.1311500.2020 п. 4.1 СП 4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | ч.ч. 1, 3 ст. 5, ст. 60 Федерального закона от 22.07.2008 №123 ФЗ; п.п. 2-5, 9-15 подп. б,д,е,з,к,л,м,н,о, п.16, п.п. 17, 17.1, 23, 25-28, 30-32, 35, 36, 37, подп. а), б), г) п. 41, п.п. 42, 43, 48, 49, 54, 55, 60, 65, 67, 71, 72, 73, 286, 288 разделы XVIII, ППР РФ | Выполняется |

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.