Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Московской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» декабря 2023 г.
Регистрационный № 50-08-2023-022472

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственно-складской комплекс Главный корпус филиала ООО «Мултон Партнерс»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ООО "Мултон Партнерс"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1025202617461 ИНН: 7701215046

Место нахождения объекта защиты:
обл Московская, г Истра, д Давыдовское, ул Дачная

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
12.12.2006
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5 Здания производственного или складского назначения
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	26816
1.6.	Объем здания, куб. м	361151
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В пожарном отсеке № 1 (Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая; СОУЭ 2 типа; спринклерная АУПТ; механическая система противодымной вентиляции; ВПВ, НПВ) В пожарном отсеке № 2 (Система пожарной сигнализации адресно-аналоговая; СОУЭ 2 типа; АУПТ – водяное, газовое, ВПВ, НПВ)
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	

Расчетные значения величин пожарного риска не превышают допустимых значений, установленных в ч.1 ст. 93 Федеральный закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и составляют: для пожарного отсека № 1 (Ф 5.2) -0,67 х 10-6 в год; для пожарного отсека № 2 (Ф 5.1) - 0,88 х 10-6 в год. Величина социального пожарного риска на территории объекта и в селитебной зоне вблизи объекта равна нулю. В рамках расчета величины индивидуального пожарного риска учтены: - специфика устройства установки автоматического пожаротушения в пожарном отсеке № 1 (Ф 5.2) с высотой складирования грузов более 5,5 м., - отсутствия системы противодымной вентиляции в пожарном отсеке № 2 (Ф5.1); - отсутствие защиты стеллажей высотой более 5,5 м. для хранения горючих и негорючих материалов в горючей упаковке горизонтальными экранами из материалов группы НГ с шагом по высоте не более 4 м; - устройство стеллажей без поперечных проходов, отделяемых в пределах стеллажей от конструкций стеллажей противопожарными перегородками, высотой не менее 2,0 м и шириной не менее 1,5 м через каждые 40 м, а также отсутствие в наружных стенах в местах устройства поперечных проходов в стеллажах дверных проемов; - наличие участков горизонтальных путей эвакуации на антресоли складской части высотой менее 2 м (но не менее 1,9 м), обозначенных элементами ФЭС. В пожарных отсеках №№ 1, 2 предусмотрено выполнение следующего комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий для

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска: а) производственно-складской комплекс оснащен необходимым перечнем систем противопожарной защиты соответствующего типа, а именно: для защиты помещений пожарного отсека № 1 (Ф5.2) предусматривается автоматическая система пожарной сигнализации адресно-аналогового типа, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2 типа, система спринклерного автоматического пожаротушения, дренчерные завесы, система противодымной защиты, фотолюминесцентная эвакуационная система отдельных участков путей эвакуации, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод; для защиты помещений пожарного отсека № 2 (Ф5.1) предусматривается автоматическая система пожарной сигнализации адресно-аналогового типа, система оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2 типа, системы автоматического пожаротушения, дренчерные завесы, внутренний противопожарный водопровод, наружный противопожарный водопровод. б) ширина эвакуационных путей и выходов предусмотрена не менее установленных в расчёте пожарного риска; в) количество одновременно находящихся в здании людей не превышает значения, установленного в расчёте пожарного риска; г) устройство противопожарных преград, обеспечивающих ограничение распространения пожара.			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Договор страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам и ответственности товаропроизводителей, продавцов и исполнителей о 01.06.2023 № 453-068958/23 (Страховщик СПАО «Ингосстрах»)			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Пункт 7.27 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», пункты 3.2, 3.3*, 3.32 табл. 1, СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное	Пункт 8.13 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и	Выполняется

	водоснабжение	сооружений», пункты 2.11, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 8.16, 9.1-9.4, 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети сооружения»	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Пункт 1 части 1 статьи 90, статья 98 ФЗ № 123; пункты 8.2, 8.4, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9, СП 4.13130.2013.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Статья 58, части 1, 2, 6 статьи 59, части 1 - 3, 5 - 7 статьи 87, части 1 - 9 ст. 88, таблицы 21 -24 № 123-ФЗ; пункты 6.2.1, 6.2.4, 6.2.10, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.18, 6.3.19, 6.3.20, СП 4.13130.2013; пункты 3.1, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.10, 3.14, 3.15 Специальных технических условий на проектирование в части обеспечения пожарной безопасности объекта: Главный корпус филиала ООО «Мултон Партнерс» в д. Давыдовское (далее - СТУ)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Статьи 52, 53, части 1, 3, 3.1, 8, 10, 11, 12, 14 статьи 89 ФЗ № 123; пункт 3.15 СТУ; пункты 4.1.3, 4.2.1, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.8 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.4.1, 4.4.2, 9.1.1, 9.1.2, 9.2.1, 9.2.4, 9.2.7, 9.2.8, 9.2.11, 9.3.1, 9.3.2 Свода правил 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее- СП 1.13130.2009)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 ФЗ № 123; пункты 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.6, 7.8, 7.10, 7.13, 7.14, СП 4.13130.2013; пункт 3.13 СТУ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Система противодымной защиты – пункты 7.11.1, 7.11.2, 7.11.4, 7.11.8 табл. 1 и 2, 7.11.9 - 7.11.18, , 8.1 – 8.16 СНиП 41001-2003 «Отопление, вентиляция и	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	кондиционирование» Система автоматической пожарной сигнализации – статьи 54, 83, 91, 103 ФЗ № 123; пункты 3.2, 3.17 СТУ, пункты 13.1.1 – 13.1.12, 13.2.1 – 13.2.2, 13.3.1 – 13.3.4, 13.3.6, 13.3.7, 13.3.8, 13.3.9, 13.3.12 – 13.3.18, 13.4.1 таблица 13.3, 13.5.1 – 13.5.5 таблица 13.4, 13.6.1 таблица 13.5, 13.13.1 - 13.13.3, 13.14.1 – 13.14.13, 13.15.1 – 13.15.20, 15.1, 17.1 -17.4, Приложение А, таблицы А.1 – А.4, Приложения М, Н, О, П. Свода правил 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (далее – СП 5.13130.2009), пункты 12.1 – 12.28 табл. 5, 12.29 – 12.31 тал 6, 12.33*, 12.41 - 12.42, 12.45 – 12.56, 12.57 - 12.72 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования», пункты 6.1.1 - 6.1.6, 6.2.1 – 6.2.12, 6.3.1 – 6.3.4, 6.4.1 – 6.4.5, 6.5.1 -6.5.4, 6.6.1 – 6.6.15 табл. 1, 6.6.16 табл. 2, 6.6.17 – 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 6.6.38 табл. 4 и 5, 6.6.39 – 6.6.41 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» Система автоматического пожаротушения – статьи 61, 83, 91, 104, 111 ФЗ № 123; пункты 3.7, 3.15 СТУ, пункты 5.1.1 – 5.1.6, таблицы 5.1 -5.3, 5.2.1 – 5.2.27 таблица 5.4, 5.3.1.1 – 5.3.2.10, 5.7.1		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		– 5.7.41, 5.8.1 – 5.8.13, 5.10.1 – 5.10.39, 12.3.1 – 12.3.7, Приложение А, таблицы А.1 – А.4, Приложения Б, В СП 5.13130.2009, пункты 4.1 -4.4 табл. табл. 1 - 3, 4.6, 4.9 – 4.19, 4.20 – 4.26, 4.27* - 4.42, 4.43 – 4.53, 4.54* - 4.68, 4.69 - 4.76, 11.1* - 11.10, НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования», пункты 5.1 – 5.10, 6.1.1 – 6.1.4 табл. 6.1, 6.2, 6.3, 6.1.5 – 6.1.23, 6.2.1 – 6.2.16 табл. 6.4, 6.2.17 – 6.2.21, 6.7.1.1 – 6.7.1.46, 6.7.2.1 – 6.7.2.12 табл. 6.7.1, 6.7.4.1 – 6.7.4.12, 6.8.1 – 6.8.11 СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Система оповещения и управления эвакуацией – статьи 54, 84 ФЗ № 123; пункты 3.1 - 3.5, 4.1 – 4.4, 4,6, 4.8, 5.1, 5.3, 5.4, таблицы 1, 2 Свода правил 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (далее – СП 3.13130.2009) Внутренний и наружный противопожарные водопроводы - статьи 62, 68, 86 ФЗ № 123, пункты 4.1.1 4.1.6, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.12, 4.1.13, 4.1.14, 4.1.16, 4.1.17, таблица 2, таблица 3 Свода правил 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (далее - СП 10.13130.2009), пункты 6.1 табл. 1	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		и 2, 6.6., 6.7, 6.8, 6.19, 6.12, 6.13, 6.14, 6.16 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод зданий и сооружений», пункты 2.11, 2.14, 2.15, 2.21, 2.22, 2.25, 2.26, 2.29, 2.30, 8.16, 9.1-9.4, 9.27-9.33 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети сооружения»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Статьи 51, 52, 54, 56, 61 ФЗ № 123; пункт 3.17 СТУ; пункты 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 СП 5.13130.2009, пункты 13.1* - 13.4 НПБ 88-01 «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2, 2(1), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17(1), 19, 20, 23, 25 - 28, 30 - 37, 39 - 43, 45, 48 -52, 54, 55, 56, 60, 65, 71, 72, 73, 77, 79, 121, 123, 130, 286, 287, 288, 290, 293, 337, 354, 363 - 372, 392 - 413, Приложение № 1, Приложение № 2 Правил противопожарного режима, утвержденных постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме»); пункты 3.3, 3.16 СТУ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.