Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ульяновской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«22» февраля 2023 г.
Регистрационный № 73-08-2023-002647

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Завод по производству гофрокартона и гофротары, мощностью 150 мл.кв.м. в год
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АРХБУМ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022901003333 ИНН: 2903003430

Место нахождения объекта защиты:
432022, обл Ульяновская, г Ульяновск, ул Академика Павлова, Дом 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
28.12.2021
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	12
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	20679
1.6.	Объем здания, куб. м	179140
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1-й этап: 1. Автоматическая адресная установка пожарной сигнализации (АУПС); 3. Система внутреннего противопожарного водопровода из расчета 2 струи по 5 л/с. 4. Система наружного противопожарного водоснабжения с расходом воды не менее 30 л/с. 2-й, 3-й этап: 1. Автоматическая установка пожарной сигнализации (АУПС); 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа. 3. Система наружного противопожарного водоснабжения с расходом воды не менее 60 л/с (расчетный расход - 96,7 л/с).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
В целях оценки и подтверждения соблюдения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с ч. 4 ст. 5, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 51, ст. 53, ч. 3 ст. 81 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.8, ч. 6 ст. 15, ст. 17 ФЗ-384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружения», ч.ч. 1 - 3 ст. 7 ФЗ-184 «О техническом регулировании» для зданий Объекта произведены: – для 1-го этапа - расчетно-аналитические обоснования к разделу проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Шифр: 2/2020-ПБ.1) «Расчетная оценка пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей» и «Расчетная оценка пожарных рисков уничтожения имущества». Разработчик – ООО «ЕС-		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

Пожарная безопасность»; – для 2-го, 3-го этапа - расчеты по оценке пожарных рисков (Том 2, Том 3 МОПБ 2/2021-ПБ.1.2, МОПБ 2/2021-ПБ.1.3) к разделу проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (Том 1, МОПБ 2/2021-ПБ.1.1). Разработчик – ООО «ЕС-Пожарная безопасность». Определение расчетных величин пожарного риска для зданий Объекта (Приложение к Декларации) проводилось по Методике, утвержденной Приказом МЧС России № 404 от 10 июля 2009 г. «Об утверждении методики определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах». Оценка пожарных рисков посредством расчетов показала, что при выполнении мероприятий, изложенных в разделе проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» (2/2020-ПБ.1, Том 9.1, разработчик – ООО «Виктория») с учетом расчетно-аналитических обоснований «Расчетная оценка пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей» и «Расчетная оценка пожарных рисков уничтожения имущества» (ООО «ЕС-Пожарная безопасность», 2021 г.) - для 1-го этапа и в разделе проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» Том 1, Том 2, Том 3 (далее - МОПБ 2/2021-ПБ.1.1, МОПБ 2/2021-ПБ.1.2, МОПБ 2/2021-ПБ.1.3) - для 2-го, 3-го этапа, пожароопасных ситуаций, представляющих угрозу для людей, не возникает (ч. 3 ст. 95 123-ФЗ). Безопасность людей при пожаре обеспечена (ч. 3 ст. 53 123-ФЗ). Расчетная величина индивидуального пожарного риска в производственно-складском цехе (1-й этап) не более 0,465•10-5, в складе сырья (2-й этап) не более 3,05•10-5, в складе готовой продукции (3-й этап) не более 3,06•10-5, что не превышает одной десятитысячной в год и с учетом, предусмотренных на Объекте, мер по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующих их работу в условиях повышенного риска, соответствует требованиям части 3 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В качестве мер по обучению персонала действиям при пожаре на Объекте предусмотрено: – регулярное проведение инструктажей о правилах поведения при пожаре, о мерах пожарной безопасности на производстве и др.; – обучение персонала мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа и по дополнительным профессиональным программам - программам повышения квалификации в области пожарной безопасности. Меры по социальной защите работников, компенсирующих их работу в условиях повышенного риска на Объекте, в соответствии с трудовым законодательством РФ обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов: – предоставление ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда; – обеспечение сокращенной продолжительности рабочего времени (не более 36 часов в неделю) для работников, условия труда на рабочих местах, которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени, или опасным условиям труда; – установление повышенного размера оплаты труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, составляет 4 (четыре) процента тарифной ставки (оклада). Расчетная

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

величина индивидуального пожарного риска в здании ремонтных мастерских (3-й этап) не более 5,23•10-7, что не превышает одной миллионной в год и соответствует требованиям части 1 статьи 93 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Для обеспечения допустимого значения пожарного риска выполняется комплекс инженерно-технических и организационных мероприятий: Обнаружение пожара и оповещение о пожаре 1-й этап Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотренная в зданиях Объекта запроектирована в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: 3-й тип (производственно-складской цех), 2-й тип (КПП № 1 и КПП № 2). 2-й, 3-й этап Система пожарной сигнализации зданий Объекта запроектирована в соответствии с требованиями СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности». Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предусмотренная в зданиях Объекта запроектирована в соответствии с требованиями СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». Тип системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре - 2-й (для всех зданий 2-го и 3-го этапа). Конструктивные и планировочные решения эвакуационных путей и выходов, эвакуационных лестниц Эвакуационные пути и выходы людей из помещений зданий предусматриваются в соответствии со ст. 89 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В проемах эвакуационных выходов не предусматриваются устройство раздвижных и подъемно-опускных дверей, вращающихся дверей, турникетов и других предметов, препятствующих свободному проходу людей. Двери эвакуационных выходов не имеют запоров (замков), препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. Ширину эвакуационных выходов предусмотреть не менее ширины, указанной в расчетно-аналитическом обосновании к МОПБ (2/2020-ПБ.1, Том 9.1) для зданий 1-го этапа и в МОПБ 2/2021-ПБ.1.2 для зданий 2-го, 3-го этапа. Высота эвакуационных выходов в свету предусматривается не менее 1,9 м. Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету предусматривается не менее 2 м. Перечень дополнительных мер, направленных на обеспечение условий безопасной эвакуации людей: – системы автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны обслуживаться в соответствии с ГОСТ Р 54101-2010 «Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт»; – в случае обнаружения пожара в одном из помещений зданий Объекта или при отключении автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей, а

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

также при обесточивании Объекта предусматривать общую эвакуацию людей из зданий. При эвакуации не допускаются действия персонала (кроме нештатного пожарного формирования), которые могут привести к их задержке в помещениях и на путях эвакуации: применение первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные краны), эвакуация материальных ценностей; 1-й этап – эксплуатация дверей помещений №№ 202.1, 208.1, 227.1, 243, 248 на отм. + 5.520 предусматривается в открытом положении в течение всего времени нахождения людей в этих помещениях; – двери помещений, ведущие в лестничные клетки, оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах; – двери помещений, выходящие в эвакуационные коридоры №№ 201, 232, 244, 261 оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах; – при срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации предусматривается остановка в автоматическом режиме движущихся платформенных тележек. 2-й, 3-й этап – двери помещений, ведущие в лестничные клетки, оборудованы устройствами для самозакрывания с уплотнениями в притворах; – дверь помещения, выходящая в эвакуационный тамбур № 102 и коридор № 113 на отм. +3,060 здания склада сырья, оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах; – дверь помещения, выходящая в эвакуационный тамбур № 103 здания и коридор № 120 на отм. +3,060 склада готовой продукции, оборудована устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах; – двери помещений, выходящие в эвакуационный коридор № 08, тамбур № 09 на первом этаже и эвакуационный коридор № 31 на втором этаже здания ремонтных мастерских оборудованы устройством для самозакрывания и уплотнениями в притворах; – в воротах здания склада сырья и здания склада готовой продукции используемых для эвакуации людей предусмотрено устройство распашной калитки шириной не менее 0,8 м, высотой не менее 1,9 м; – в воротах здания ремонтных мастерских предусмотрено устройство распашной калитки шириной не менее 0,8 м, высотой не менее 1,9 м. Допускается одну из створок ворот при нахождении в помещении людей эксплуатировать в открытом положении таким образом, чтобы ширина прохода в свету составляла не менее 0,8 м; – на стадии эксплуатации Объекта проводится обучение персонала правилам поведения при пожаре, а ознакомление с путями эвакуации из помещений и зданий в случае возникновения пожара в различных точках зданий. Обучение проводится на основе материалов, содержащихся в МОПБ 2/2021-ПБ.1.2. Автоматические установки пожаротушения 1-й этап Автоматические установки пожаротушения в здании производственно-складского цеха Объекта в соответствии с требованиями МОПБ (2/2020-ПБ.1, Том 9.1, ООО «Виктория») с учетом расчетно-аналитических обоснований «Расчетная оценка пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей» и «Расчетная оценка пожарных рисков уничтожения имущества» (ООО «ЕС-Пожарная безопасность», 2021 г.) не предусматриваются. 2-й, 3-й этап Автоматические установки пожаротушения в зданиях склада сырья, склада готовой продукции и ремонтных мастерских Объекта в соответствии с требованиями МОПБ 2/2021-ПБ.1.1 не предусматриваются. Система противодымной защиты 1-й этап Система вытяжной противодымной вентиляции в зданиях Объекта в соответствии с требованиями МОПБ

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	(2/2020-ПБ.1, Том 9.1, ООО «Виктория») с учетом расчетно-аналитических обоснований «Расчетная оценка пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей» и «Расчетная оценка пожарных рисков уничтожения имущества» (ООО «ЕС-Пожарная безопасность», 2021 г.) не предусматриваются. 2-й, 3-й этап Система вытяжной противодымной вентиляции в зданиях Объекта в соответствии с требованиями МОПБ 2/2021-ПБ.1.1 не предусматриваются. Противодымная защита зданий Объекта для обеспечения защиты людей на путях эвакуации предусмотрена в соответствии с п.п. 1, 2, ч. 2, ст. 56 123-ФЗ, т.е. применением объемно-планировочных и конструктивных решений здания для борьбы с задымлением при пожаре. Внутренний противопожарный водопровод 1-й этап Система внутреннего противопожарного водопровода в здании Объекта предусматривается в соответствии с требованиями СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». 2-й, 3-й этап Систему внутреннего противопожарного водопровода в зданиях Объекта в соответствии с требованиями МОПБ 2/2021-ПБ.1.1 допускается не предусматривать. По желанию собственника Объекта с целью защиты своего имущества предусмотрено тушение возможного пожара на начальной стадии силами нештатного пожарного формирования. Для этого в соответствии с Техническим заданием ООО «АРХБУМ» здания склада сырья и склада готовой продукции оборудуются пожарными кранами с пожарными рукавами и ручными пожарными стволами, размещенными в пожарных шкафах. Электроснабжение технических средств противопожарной защиты Технические системы противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, система аварийного и эвакуационного освещения) зданий Объекта относится к 1-ой категории надежности электроснабжения. Кабели и провода систем противопожарной защиты, средств обеспечения деятельности подразделений пожарной охраны, систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и аварийного освещения на путях эвакуации сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности предусматриваются в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации. При изменении исходных данных (объемно-планировочные и конструктивные решения Объекта, функциональное назначение, вид и количество, обращающихся в технологическом процессе веществ и материалов и др.), использованных при проведении расчетной оценки пожарных рисков, ранее выполненные расчеты: 1-й этап - (расчетно-аналитические обоснования к разделу проектной документации «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», Шифр: 2/2020-ПБ.1), 2-й, 3-й этап - (МОПБ 2/2021-ПБ.1.2, МОПБ 2/2021-ПБ.1.3) утрачивают силу. В этом случае требуется корректировка ранее выполненных или разработка новых расчетов с учетом вносимых изменений и при необходимости разработка новых решений по обеспечению безопасности людей при пожаре.
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Договор страхования об организации осуществления обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте № 000128/8991D22 от 07декабря 2022 г., Страховщик - АО «АльфаСтрахование», составляет 11 580,00 рублей. СТРАХОВОЙ ПОЛИС А27-00688-0019, страховая сумма 1000000,00(десять миллионов рублей 00 копеек). СТРАХОВОЙ ПОЛЮС А27-00688-0020, страховая сумма 10000000,00(десять миллионов рублей 00копеек).			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; – ч. 4 ст. 5, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 51 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап – п. 6.1.2 табл. 3; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 2-й, 3-й этап – п. 4.3 табл. 1; п. 6.1.2 табл. 3; п/п б п. 6.1.3; п. 6.11.2; п. 6.11.3; п. 6.1.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на	Выполняется

		объектах защиты».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; – ч. 4 ст. 5, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 51, ст. 62, ч. 1, ст. 99; ч. 9, ст. 98 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап – п. 5.3 табл. 3; п. 8.6; п. 6.3 СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения». 2-й, 3-й этап – п. 8.5, п. 5.3 табл. 3; п. 5.4; п. 8.8; п. 8.9; п. 6.1; 6.3; п. 5.15; п. 5.17; п. 9.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; – ч. 4 ст. 5; ч. 3 ст. 7; ч. 2 ст. 51; ч. 1, ч. 4, ч. 7, ч. 11 ст. 98 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап п. 8.4; п. 8.6; п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 2-й, 3-й этап – п. 6.1.20; п. 8.4; п. 8.6; п. 8.9 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; – ч. 4 ст. 5; ч. 3 ст. 7; ч. 2 ст. 51; ст. 53; табл. 21 ч. 2, ч. 6, ч. 9, ч. 10 ст. 87; ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 9 ст. 88; ч. 1, ч. 2, ч. 4 ст. 137; ч. 1 ст. 138 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап – п. 5.3.2; п. 5.3.3; п. 5.3.4; п. 6.1.1 табл. 6.1; п. 6.6.1 табл. 6.9 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты». 2-й, 3-й этап – п. 6.1.43; п. 6.2.14; п. 6.3.4; п. 6.3.7; п. 6.3.19 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; – п. 5.3.2; п. 5.3.3; п. 5.3.4 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пути и выходы	регулировании»; – ч. 4 ст. 5, ч. 3 ст. 7, ч. 2 ст. 51, ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап – п. 4.2.22; п. 4.3.3; п. 4.3.4; п. 4.3.5; п. 7.1.5; п. 8.1.1; п. 8.2.7 табл.15 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». 2-й, 3-й этап – п. 4.2.13; п. 4.2.18; п. 4.2.22; п. 4.3.2; п. 4.3.5; п. 4.3.12; п. 4.4.1; п. 4.4.2; п. 4.4.3; п. 4.4.6; п. 4.4.7; п. 4.4.9; п. 4.4.11; п. 4.4.12; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; – ч. 4 ст. 5; ч. 3 ст. 7; ч. 2 ст. 51; ч. 1 ст. 76; ч. 1, ст. 90 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап – п. 7.1; п. 7.3; п. 7.13; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты». 2-й, 3-й этап – п. 7.1; п. 7.3; п. 7.13; п. 7.14; п. 7.16 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; – ч. 4 ст. 5; ч. 3 ст. 7; ч. 2 ст. 51; ст. 52; ч. 3 ст. 53; ч. 1, ч. 2 ст. 54, п/п 1, 2 ч. 2 ст. 56, ст. 62, ст. 83; ст. 84; ч. 1 ст. 89; ст. 103; Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап – разделы 3-7; табл. 1; табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; – п. А.4 прил. А табл. А.1, табл. А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические». – п. 7.2 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; – п 4.1.1 табл. 2 СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод». 2-й, 3-й этап – раздел 6; раздел 7 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		проектирования»; – п. 4.4 (в части оборудования СПС); п/п 28 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности»; – разделы 3-7; табл. 1; табл. 2; п. 3.3; п. 3.4; п. 3.5; п. 4.1; п. 4.2; п. 4.4; п. 4.8; п. 5.3; п. 5.4; п. 5.5 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	– ст.ст. 3, 4, 5.1, 6, 7 и 16.1 Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; – ч. 4 ст. 5; ч. 3 ст. 7; ч. 2 ст. 51; ст. 54; ст. 56; ч. 1, ч. 2, ч. 4, ч. 5, ч. 7, ч. 8, ч. 9 ст. 82 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; – ч. 6 ст. 15 и ст. 17 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 1-й этап – СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; – СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; – СП 6.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности». 2-й, 3-й этап – п.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.8; п. 5.9; п. 5.12; п. 5.13; п. 5.14; п. 5.15; п. 7.1.3; п. 7.1.4 СП 484.1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Системы противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»; – п. 7.2 СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения»; – п. 12.5 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»; – п. 4.1 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование».	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1-й этап – п.п. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 310, 354, 356, 362, 363, 366, 367, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, приложение № 1, приложение № 2, 399, 406, 407, 409, 410 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 2-й, 3-й этап – п.п. 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 121, 122, 123, 124, 125, 130, 286, 288, 290, 291, 293, 310, 354, 356, 362, 363, 366, 367, 372, 392, 393, 394, 395, 396, 397, приложение № 1, приложение № 2, 399, 406, 407,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		409, 410 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.