Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Ярославской области
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«05» августа 2024 г.
Регистрационный № 76-08-2024-013138

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ФИРСА ШИШИГИНА"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЯРОСЛАВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕАТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ ФИРСА ШИШИГИНА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027600684980 ИНН: 7604018317

Место нахождения объекта защиты:
150000, обл Ярославская, г Ярославль, ул Депутатская, Дом 15/43

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1980
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.2 Здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального

		образования
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1605
1.6.	Объем здания, куб. м	12959
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	На объекте защиты смонтирована автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа; здание оборудовано внутренним противопожарным водопроводом с минимальным расходом воды на внутреннее пожаротушение не менее 3,5-3,8 л/с на одну струю; наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2-х наружных пожарных гидрантов, расположенных на городской водопроводной сети
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка пожарного риска не проводилась. Здание оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации адресного типа. Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3-го типа. Заключен договор на проведение технического осмотра и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты с организацией, имеющей лицензию на данные виды деятельности.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась. Ущерб имуществу третьих лиц не прогнозируется.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 ФЗ ч.4 ст.4, ч.1 ст.69 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п. 4.3, 6.11.2, табл.1 СП 4.13130.2013 п.65, п.73 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Противопожарные расстояния до соседних зданий в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности не менее 8-12 метров. Обеспечивается очистка объекта защиты и прилегающей к нему территории, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами защиты, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч.4 ст.4, ч.1,2 ст.62, ст.68 п.2 раздел 1, ст.90 ч.1 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.7.1 СП 4.13130.2013; п.4.1, п.5.1 табл.1, п.5.2 табл.2, п.5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.15, 6.3, 8.5, 8.9 СП 8.13130.2020 п.48, 71 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ	Выполняется

		от 16.09.2020 № 1479 Наружное противопожарное водоснабжение осуществляется от 2-х наружных пожарных гидрантов, расположенных на городской водопроводной сети. Расход воды для наружного пожаротушения – не менее 15 л\с на здание от 2-х пожарных гидрантов.	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.4 ст.4, п.1 ч.1 ст.90, ч.4 ст.98 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.7.1, 8.1, 8.6, 8.7, 8.8, 8.9 СП 4.13130.2013 п.71, п.72 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Подъезд для пожарных автомобилей предусмотрен с двух сторон (ул. Первомайская и ул. Депутатская) здания шириной не менее 6 м с твердым асфальтовым покрытием и имеется возможность доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение здания. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники рассчитана на нагрузку пожарных автомобилей. Объект защиты находится на расстоянии 1,7 км от ПЧ-1 ГУ МЧС России по ЯО (Красная площадь, 8). Возможно прибытие пожарных расчетов 1 ОФПС по ЯО (ул. Полушкина Роща, 3), расположенной на удалении 3,7 км от объекта защиты. При средней скорости движения пожарного автомобиля по городу 40 км/ч, время прибытия ПЧ-1 составит 4 минуты, 1 ОФПС по ЯО в течении 7-8 минут с учетом пробок. Также могут прибыть пожарные расчеты ПЧ-2 ГУ МЧС России по	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Ярославской области (ул. Розы Люксембург, 17), находящейся на расстоянии 4,9км). Проезд к зданию возможен с одной стороны.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ч.4 ст.4, пп. «а» п.4 ч.1 ст.32, ч.1 ст.52, ч.1,2 ст.59, ч.1,2,5,6,7,11 ст.87, ч.1,2,3,19, ст.88 табл.21,22,23,24 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 5.17, 5.19 табл. 5*, п.5.21,* СП 112.13330.2011; п. 4.1, 4.5, 4.8, 5.2.2, 5.2.4, 5.2.7, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.7.15, табл.6.9 СП 2.13130.2020; п.4.17, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.6.2 СП 4.13130.2013 п.15, 25 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Здание объекта защиты – II степени огнестойкости. Класс функциональной пожарной опасности – Ф4.2 - здания образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования. Также в здании имеются помещения Ф5.1(производственные здания, сооружения, строения, производственные и лабораторные помещения, мастерские) и Ф5.2 (складские здания, сооружения, строения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения). Класс конструктивной пожарной опасности здания в зависимости от этажности, класса функциональной пожарной опасности – С0. Класс пожарной опасности строительных	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		конструкций – К0. Несущие и ограждающие конструкции здания выполнены из кирпича и железобетона. Пределы огнестойкости строительных конструкций, несущие элементы здания: - стены – не менее R 90; - перекрытия междуэтажные – не менее REI 45; - фермы, балки, прогоны – не менее R 15. - строительные конструкции лестничных клеток: внутренние стены REI 60, марши и площадки лестниц R45 Все проходы кабелей через стены и перекрытия заделаны строительным раствором с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций. В здании отделка путей эвакуации выполнена следующими материалами: - покрытие полов на путях эвакуации: вестибюль 1этажа, лестничные клетки – плитка керамическая универсальная группы горючести НГ (негорючий); - общие коридоры этажей – напольное покрытие из керамогранита, плитка керамическая универсальная группы горючести НГ (негорючий); - для стен и потолков на путях эвакуации материалы группы горючести НГ (негорючий), Г1 (слабогорючий). - общие коридоры этажей - облицовка группы горючести НГ (негорючий). Применяемый отделочный и облицовочный материал негорючий, что ограничивает распространение пожара по помещениям и не противоречит требованиям 123-ФЗ и п.4.2 СП	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.13130. Применяемые для внутренних и наружных работ акриловая воднодисперсионная краска группы горючести Г1 (слабогорючий), группа трудновоспламеняемости В1, группа токсичности Т1. Ограничение распространения пожара достигается конструктивным исполнением лестниц и лестничных клеток, которые выполнены и облицованы негорючим материалом. Ограничение распространения горения и опасных факторов пожара между этажами и по коридорам обуславливается наличием дверей с доводчиками.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч.4 ст.4, ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.19 ст.88, ч.4 ст.4, ч.2 ст.52, ч.1,2 ст.53, ч.19 ст.88, ч.1,2,3,4,7,8,10,11,14 ст.89, ч.2,6 ст.134, табл.27,28,29 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.6.2, 6.4, 6.9*, 6.10*, 6.12*, 6.13, 6.16, 6.17, 6.18*, 6.26*, 6.27, 6.29 СП 112.13330.2011; п.5.15, 5.16, 5.17, 5.20*, 6.4, 6.5*, 6.6*, 6.9*, 6.10*, 6.11*, 6.12*, 6.49, 6.96* СП 118.13330.2012; п.4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.8, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.15, 4.2.20, 4.2.22, 4.2.24, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3., 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.13, 4.4.16, 4.4.20, 5.1.1., 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7, 8.2.10, 8.2.11, 8.3.1, 8.3.2, 8.3.3 СП 1.13130.2020; п.4.1, 4.5, 5.2.7, 5.2.8 СП 2.13130.2020 п.16, 17, 23, 24, 27, 28, 29, 31 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		от 16.09.2020 № 1479 В здании объекта защиты всего предусмотрено эвакуационные выходы, которые ведут: из помещений первого этажа наружу: 1) через коридор, вестибюль – 2; 2) непосредственно – 1. из помещений второго этажа наружу: 1) в коридор, ведущий на лестничную клетку – 2; из помещений третьего этажа наружу: 1) в коридор, ведущий на лестничную клетку – 1. Из подвала в наличии 2 выхода, которые ведут непосредственно наружу. С этажей предусмотрены эвакуационные выходы на лестницы 2-го типа. Имеется 2 выхода на кровлю здания, оборудованных противопожарными дверями с уплотнениями в притворах и с доводчиками. Пути эвакуации, отвечают требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре. Все двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания. Внутренние лестницы с этажей выполнены из железобетонных лестничных маршей. Ширина проступи – 30 см, высота проступи – 15 см. Ширина марша лестницы составляет не менее 1,17-1,25 м, ширина дверей в лестничную клетку 1,18м и высота 2,0м, ширина 0,79м и высота 2,04м (со второго этажа). Ширина лестничных площадок 2,65м, глубина – 1,4м. Между маршами предусмотрен зазор, равный 326-52 см. Эвакуационные выходы располагаются рассредоточено с учетом п.6.15 СНиП 21-01-97*. Ширина эвакуационных выходов	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		через лестничные клетки в свету не менее 1,46 м, высота в свету не менее 2,3м (на ул. Депутатская). Высота основных наружных эвакуационных дверей в свету – не менее 2,04 м, ширина в свету – не менее 1,4м. Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери). На всех лестницах предусмотрены ограждения с перилами высотой 0,95м. Количество эвакуационных выходов из здания объекта защиты, и их конструктивное исполнение не противоречит требованиям 123-ФЗ и СП 1.13130.2020. В процессе эксплуатации обеспечивается содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч.4 ст.4, ч.1 ст.90 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.8.1, 8.8, 8.9, 8.14 СП 112.13330.2011; п.7.1, пп.1 п.7.4, 7.14, 7.16, 8.8 СП 4.13130.2013 Подъезды для пожарных автомобилей предусмотрены с двух сторон здания шириной не менее 6 м и имеется возможность доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любое помещение здания. Во всех противопожарных инструкциях указана обязанность оповещения прибывающего руководителя тушения пожара о наличии пожароопасной ситуации на территории объекта.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч.4 ст.4; ч.3 ст.52; ч.1,2 ст.54, ч.1,2 ст.62; ч.3 ст.81, ч.1,4,5,6,7,9 ст.83; ч. 1,2,3,4,7,9,10,11 ст.84; ч.1,2 ст.86; ч.1 ст.90, ч.1 ст.91; ст.68 п.2 раздел 1 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.48, 50, 51, 52, 54, 55, 56 «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 п.13.1.1, 13.1.4, 13.1.9, 13.1.10, 13.2.2, 13.3.6, 13.3.7, 13.4.1,13.13.1, 13.13.2, табл.13.3, приложение А табл.А.1 п.9, табл.А.3, приложение М табл. М.1 п.3, СП 5.13130.2009; п.3.2, 3.3,3.4, 4.1, 4.2,4.8, 5.1, 5.2, 5.3, табл.1 п.1, табл. 2 п.14 СП 3.13130.2009; п.7.3 (г, е); п.8.5 СП 7.13130.2013; п.5.3.1.4; 5.3.1.6; 5.3.4 СП 30.13330.2016; п.4, п. 5, п. 6.1.10, 6.1.13, 6.1.19, 6.1.20, 6.1.24, 6.2.1-6.2.7, 6.2.13-6.2.15, 7.1-7.6, табл.7.1,7.2,7.3 СП 10.13130.2020; п.7.1 СП 4.13130.2013; п.4.1, п.5.1 табл.1, п.5.2 табл.2, п.5.5, 5.8, 5.9, 5.10, 5.15, 6.3, 8.5, 8.9 СП 8.13130.2020 п.3.1; п.4.1 табл.1; п.5.1 табл.2 НПБ 104-03 Системы противопожарной защиты здания обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. На объекте защиты смонтирована автоматическая система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа (в нее входят блоки речевого оповещения, звуковые оповещатели, световые оповещатели), с трансляцией звукового сигнала о необходимости	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		эвакуации по звуковым оповещателям «Свирель 023» и световым «Молния-12». Оповещатели СО не имеют регуляторов громкости и подключаются к сети без разъемных устройств. Запуск системы происходит при срабатывании в шлейфе двух пожарных извещателей. Для построения системы пожарной сигнализации используются приемно-контрольные приборы типа ППКОП «Сигнал-20» с пультом управления «С2000-ПТ», блок индикации «С2000-ПТ». В качестве средств обнаружения пожара используются извещатели дымовые ДИП 34-А и ручные адресные 513-3А, в соответствии с нормативами размещения, приведенными в НПБ 88-2001*. Информация о состоянии шлейфов сигнализации выводится на встроенные световые индикаторы и звуковые сигнализаторы ППКОП, на систему АРМ «Орион» (ПКУ С2000, «С2000-ПТ»), а также на «С-2000-БИ» и «С-2000-БКИ», установленные на проходной, где организовано круглосуточное дежурство охраны. Электропитание системы автоматической пожарной сигнализации осуществляется от сети - 220 В 1 категории электроснабжения и обеспечивает питание установки в течение не менее 24 ч в дежурном режиме и в течение 3-х часов в режиме пожара. В наличии прямая связь с «01» с помощью системы «Стрелец», ООО «ОО Ринг» Техническое обслуживание средств пожарной	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		сигнализации осуществляет специализированная организация, имеющая соответствующую лицензию на выполнение необходимых работ в области пожарной безопасности на основании заключенного договора. По результатам обслуживания систем ведется необходимая документация (графики ТО, журналы) в соответствии с технической документацией на оборудование. Система вентиляции общеобменная и приточно-вытяжная. Удаление дыма и продуктов горения осуществляется через открываемые оконные проемы и через вентиляционные системы. Внутри здания смонтирован внутренний противопожарный водопровод условным диаметром 50 мм. Внутренний пожарный водопровод 2 раза в год проверяется на водоотдачу и составляются акты испытания. Согласно актов высота подъема контрольной струи над верхней точкой здания не менее 6 метров. Водоотдача пожарных кранов составляет в среднем -3,5-4,0 л/сек. Выводы пожарных кранов в пожарных шкафах на этажах расположены на высоте 1,35 м от чистого пола. Соединительные головки пожарных кранов соответствуют требованиям ГОСТ 28352, НПБ 153 и обеспечивают подсоединение к ним пожарных рукавов, используемые в подразделениях пожарной охраны. К пожарным кранам, установленных в пожарных шкафах, обеспечен постоянный		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		доступ для пожарных подразделений и их оборудования. Пожарные шкафы (ШП) - встроенные, установлены в нишах стен (в столовой и вентиляционной камере склада - навесные). Соответствуют требованиям ГОСТ и изготовлены из листовой стали толщиной 1,2 мм. Дверки ШП имеют стеклянную вставку для хранения запасных ключей. Пожарные шкафы укомплектованы пожарными напорными рукавами длиной 20 м, соединительными головками, пожарными стволами РСК-50 с диаметром спрыска 13 мм. Запорные вентиля на внутреннем водопроводе обеспечивают: 1) удобство охвата рукой маховичка клапана и его вращение; 2) удобство присоединения рукава и исключение его резкого перегиба при прокладывании в любую сторону. Наружное противопожарное водоснабжение здания осуществляется от двух пожарных гидрантов, расположенных на городской водопроводной сети. Расход воды для наружного пожаротушения – не менее 15 л\с от 2-х пожарных гидрантов.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ч.3 ст.81, ч.2,8,9 ст.82, ч.4 ст.83, ст.103 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; п.3.4; 4.4; 5.3; 5.5 СП 3.13130.2009; п. 13.3.6; 13.13.1; 13.14.1; 13.14.2, 13.14.3; 13.14.5, 13.14.6, 13.14.8, 13.14.9, 13.14.10, 13.14.13, 13.15.3, 13.15.4, 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.3, 15.10, пп. «а» п.17.2, приложение Н, табл. Н.1 СП 5.13130.2009; п.4.1, 4.2, 4.7, 4.8,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара и ограничение его развития	4.9, 4.14 СП 6.13130.2013; п.6.24 СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты здания обеспечивают возможность эвакуации людей в безопасную зону до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты, СОУЭ, аварийного освещения на путях эвакуации, аварийной вентиляции и противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону. Технические средства автоматических установок пожарной сигнализации обеспечены бесперебойным электропитанием на время выполнения ими своих функций и обеспечивают электробезопасность.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.4 ч.4 ст.5, ст. 60, ст. 138 ФЗ от 22.07.2008№ 123-ФЗ; СП 9.13130.2009 п.4.1.1; ПУЭ (правила устройства электроустановок); Приказ МЧС России № 645 от 12.12.2007; п.1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 22-27, 29, 31-36, 41, 42, 48-52, 55, 56, 60, 286-293, 308-312, 318, 354, 358, 362, 363, 372, 392-397, 400, 405-407, 409, 410, 413, прил.1, 2, 6, 7 ППР в РФ от 16.09.2020 № 1479 Электрооборудование, используемое на объекте защиты, соответствует требованиям пожарной безопасности, изложенным в ст. 143 123-ФЗ.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Электроснабжение систем противопожарной защиты выполнено по I категории надежности по двум самостоятельным кабельным трассам, проложенных в горизонтальной плоскости друг от друга на расстоянии 1м. Электропитание систем противопожарной защиты выполнено от самостоятельных электрощитов, имеющих отличительную (красную) окраску. Внутренние электропроводки помещений защищены устройствами защитного отключения. Внутренние сети выполнены кабелями в негорючем исполнении. Применяемые электроустановки в здании соответствуют классу пожароопасной зоны и соответствуют требованиям ПУЭ. Защитное заземление (зануление) электрооборудования и металлических конструкций выполнено в соответствии с требованиями ПУЭ, СНиП 3.05.06, ГОСТ 12.1.030 и технической документации заводов-изготовителей к имеющимся на объекте контурам заземления. Все распределительные электрощиты, установленные в электрощитовых помещениях, исключают распространение горения за пределы щита, так как имеют ограждения из негорючих материалов. Молниезащита в здании выполнена согласно проекта. Здание оборудовано первичными средствами пожаротушения в соответствии с	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		проведенным и утвержденным ректором расчетом по приложению № 1, 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Огнетушители установлены в пожарных шкафах, на полу в металлических подставках На объекте определено лицо, ответственное за сохранность и контроль состояния огнетушителей. Каждый огнетушитель, установленный на объекте, имеет порядковый номер и специальный паспорт. Учет проверки наличия и состояния огнетушителей ведется в соответствующем журнале согласно СП 9.13130.2009. В соответствии с п.4 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 назначены: ответственное лицо за пожарную безопасность, ответственные по соблюдению установленного противопожарного режима в помещениях здания. Определены обязанности должностных и ответственных лиц за пожарную безопасность. Во всех помещениях на видных местах вывешены таблички с указанием ответственного за противопожарное состояние в данном помещении и номер телефона вызова пожарной охраны. В соответствии с приказом МЧС России от 12.12.2007 г. № 645 «Об утверждении норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		организаций» все работники организации допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарных инструктажей. Распорядительным документом установлен соответствующий пожарной опасности противопожарный режим, в том числе: определено и оборудовано место для курения – курилка в 15 метрах от здания, курение во всех помещениях запрещено; установлен порядок уборки горючих отходов; определен порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара и по окончании рабочего дня; порядок осмотра и закрытия помещений после окончания работы. Влажная уборка помещений проводится ежедневно. Регламентированы: - порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ; - действия сотрудников и обучающихся при обнаружении пожара. На каждом этаже вывешены планы эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре и определены обязанности персонала при возникновении пожара и аварии. Два раза в год проводятся практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников. Световая, звуковая и визуальная информирующая сигнализация установлена у каждого эвакуационного и аварийных выходов, а также на путях эвакуации, дополнительно, в соответствии с требованиями	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		ГОСТ Р 12.2.143-2009 (по состоянию на 2015 год с изменениями) применены элементы ФЭС и сигнальная разметка для обозначения границ полосы безопасного движения и указания направления движения по пути эвакуации (в соответствии с проектом, разработанным организацией имеющей соответствующую лицензию). Эксплуатация путей эвакуации осуществляется в строгом соответствии с Правилами противопожарного режима в РФ, утвержденными постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Запоры на дверях эвакуационных выходов обеспечивают людям, находящимся внутри здания, возможность быстрого и свободного открывания. Сети противопожарного водопровода находятся в рабочем состоянии и обеспечивают расход воды на нужды пожаротушения. Проверка работоспособности сетей внутреннего пожарного водопровода на требуемый расход воды проводится два раза в год с составлением соответствующих актов.	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.